

# Ausbau der K7730 Oberbobritzsch bis zur Kreisgrenze zum Weißeritzkreis einschl. der Brücke über die Bobritzsch



## Beschreibung

Mit dem Ausbau der Kreisstraße wurden die Schäden des Hochwasserereignisses vom August 2002 beseitigt. Durch den Ausbau auf eine Fahrbreite von 5,50 m wird der Begegnungsverkehr LKW/LKW gewährleistet. In der Ortslage war aufgrund der Höhenbindung der grundhafte Ausbau der Straße erforderlich. Auf der freien Strecke wurde die Resttragfähigkeit der vorhandenen Straße genutzt. Für die Herstellung der erforderlichen Fahrbahnbreite erfolgte der einseitige Anbau des Straßenkörpers. Die bituminösen Schichten wurden im Hocheinbau über die gesamte Fahrbahnbreite eingebaut. Am Ortsausgang Oberbobritzsch erfolgte die Trennung der Fahrstreifen. Die Trasse der Ortsausfahrt wurde neu gestaltet. Die Ortseinfahrt folgt dem bestehenden Straßenverlauf.

## Technische Daten:

Baulänge: 2.712 m

Fahrbahnbreite: 5,50 m

- ca. 85 m Regenwasserkanal DN 400
- ca. 4.100 m<sup>3</sup> Bodenaushub
- ca. 4.600 m<sup>3</sup> Frostschuttschicht

## Land

Bundesrepublik  
Deutschland  
Freistaat  
Sachsen

## Auftraggeber

Landkreis Freiberg  
Landratsamt Freiberg  
Verkehrsamt

Frau Schaffranietz  
Tel.: 03731 / 799-679

## Ansprechpartner

Herr Dipl.-Ing. S. Herrmann  
Tel.: 03731/353840  
s.herrmann@heinrich-consult.de

## Bauzeit

Planung und Ausführung  
2004

## Leistungen

Planungsleistungen  
gem. HOAI § 55  
Lph. 1-9

Örtliche Bauüberwachung  
gem. HOAI § 57

ARGE  
Findeisen & Partner GmbH

## Herstellungskosten

1,25 Mio. EUR

